

OBIECTIV: LUCRARI DE CONSTRUCTII      Proiect: \_\_\_\_\_      nr: \_\_\_\_\_  
OBIECTUL: Reamenajare sant cu rigola acoperita,      Plansa: \_\_\_\_\_      nr: \_\_\_\_\_  
str.Sportului com Alunis      Faza: \_\_\_\_\_  
STADIUL FIZIC: Reamenajare sant cu rigola acoperita,  
str.Sportului com Alunis  
Beneficiar: PRIMARIA ALUNIS  
Proiectant: S.C.EMI PROJECT&EXE SRL  
Executant: \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSJ28B04+ Trasare si pichetare fundatie	mp	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC02D2 Sapatura generala cu excavator pe pneuri teren dificil	mc	108.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DA06A1 Strat de balast cu grosime de 10 cm	mc	13.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CG31C-01% Compactare starturi de balast	mp	135.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CB04A1 Cofrare radier	mp	81.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CC03B2 Armare radier cu plase sudate 0 6 100/100	kg	708.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CA02A1 Turnarea Beton C30/37 in radier	mc	21.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CB04A1 Cofrare pereti din beton armat	mp	271.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## STADIUL FIZIC: Reamenajare sant cu rigola acoperita, str.Sportului com Alunisi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	CC03B2 Armare pereti cu plase sudate 0 6 100/100	kg	352.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
10	CA02A1 Turnarea Beton C30/37 in pereti	mc	27.20				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
11	DB29D# Procurare si montaj capac rigola 49*30*15cm	buc	450.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
12	TRA01A10P Transport pamant 10 km	tona	172.80				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
13	TRA01A25 Transport balast 25 km.	tona	21.60				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
14	TRA01A25 Transport armatura 25 km.	kg	1,060.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
15	TRA01A25 Transport materiale marunte 25 km	tona	4.50				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
16	TRA06A25 Transport beton 25 km	tona	117.20				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>							
<b>Recapitulatia:</b> Lucrari de constructii							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>							
Cheltuieli indirecte							
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>							
Profit							
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>							



OBIECTIV: LUCRARI DE CONSTRUCTII  
 OBIECTUL: Reamenajare sant cu rigola acoperita,  
 str.Sportului com Alunis  
 Beneficiar: PRIMARIA ALUNIS  
 Proiectant: S.C.EMI PROJECT&EXE SRL  
 Executant: \_\_\_\_\_

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
 Faza: \_\_\_\_\_

**F2 - CENTRALIZATORUL**  
**cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Obiectul Reamenajare sant cu rigola acoperita, str.Sportului com Alunis**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0036.5.1] Reamenajare sant cu rigola acoperita, str.Sportului com Alunis	
	<b>TOTAL I</b>	
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	<b>TOTAL II</b>	
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	<b>TOTAL III</b>	
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	<b>TOTAL IV</b>	
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		
<b>TVA 19%:</b>		
<b>TOTAL VALOARE:</b>		

Beneficiar