


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA ALUNIȘ

Aluniș, str. Principală nr. 656, Cod poștal 547035, Tel. 0265553112, 0265-553246, 0265553256
Fax 0265-553112, 0265553256; E-mail : alunis@cjmures.ro www.primaria-alunis.ro

Nr. 3151 din 04.08.2022



Anunț achiziție directă

„Lucrari de reparații șanțuri rigole betonate -Str. spre Romi loc. Aluniș .”

Primăria Comunei Aluniș , efectuează studiu de piață în vederea realizării lucrărilor „, Lucrari de reparații șanțuri rigole betonate .

Lucrările corăspund solicitărilor prevăzute în devizul cu antemăsurători anexat, incluzând toate cheltuielile prevăzute **atașat prezentei** .

Detali anunț:

Tip anunț: Achizitie directa

Tip contract: Lucrări de reparații

Amplasament: com. Alunis

Cod CPV 45246400-7 Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)

Denumirea achiziție Lucrari de reparații șanțuri rigole betonate .

Valoarea estimată fără TVA 92757.22 Lei

Criterii de adjudecare : Pretul cel mai mic

Ofertantul va elabora propunerea tehnică și financiară astfel încât să respecte cerințele inserate în Memoriul tehnic și devizul cu antemăsurători. Pentru ca oferta să fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerințele minime obligatorii prevăzute în Memoriul tehnic și devizul cu antemăsurători. **Termen limita primire oferte:** 09.08.2022 ora 9.00.

Informații suplimentare : Ofertele se vor depune sub formă de deviz de lucrări la Registratura Primăriei comunei Aluniș în plic închis, însoțit de formularul nr. 1 -Scrisoare de înaintare, sau se trimite electronic la adresa de e-mail alunis@cjmures.ro . Autoritatea contractantă va evalua ofertele în cel mai scurt timp și va invita ofertantul declarat câștigător să publice oferta în catalogul electronic SEAP.

Beneficiarul își rezervă dreptul de a include în contract și unele clauze speciale, cu acceptul executantului (la durata execuției lucrărilor 90 zile ,termen de garanție,penalizari pentru neîncadrare în termenul de execuție, constituirea garanției de bună execuție,etc.).

Consilier superior

Béres Erika Magdolna



P.F.A. Parlea Virgil
Reghin , str. Licurici , nr. 16
C.I.F. 22746355
F26/1119/2007
tel : 0744-695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com
COD IBAN : RO62CARP027200489488RO01
PATRIA BANK Reghin



LUCRARI DE CONSTRUCTII
LUCRARI DE REPARATII SANTURI
RIGOLE BETONATE

LOC. ALUNIS

2022

BENEFICIAR
com. Alunis

P.F.A. Parlea Virgil Constantin
Reghin , str. Licurici , nr. 16
C.I.F. 22746355 , F26/1119/2007
Tel. 0744-695680
e-mail : parlea_virgil@yahoo.com
Nr...../.....

MEMORIU TEHNIC

1 DATE GENERALE

- 1.1.-Denumirea lucrării : **REPARATII SANTURI SI RIGOLE BETONATE**
- 1.2.-Amplasament : com. Alunis , jud. Mures
- 1.3.-Investitor : com. Alunis

2. Lucrari propuse a fi executate :

Prin tema solicitata de beneficiar se propun realizarea urmatoarelor lucrari de reparatii : rigole din beton armat si dale din beton dublu armate pe o lungime de 60 ml , sant din beton trapezoidal 50x50x50 cm si 10 cm grosime pe o lungime de 82 ml , sant din beton trapezoidal 70x50x70 cm si grosime de 10 cm pe o lungime de 90 ml , 2 buc camere de cadere din beton armat . 2 buc podete din teava (fara material)

Anexat sunt prezentate listele de cantitati

3 RECOMANDARI

Pentru stabilirea culorilor elementelor de constructii va fi consultat beneficiarul .

4 MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

Masuri de protectia muncii:

In timpul executarii lucrarilor de constructii montaj se vor respecta prevederile din "Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii". Aceste norme nu sunt limitative, urmand ca constructorul sa le completeze si cu alte masuri specifice conditiilor locale.

Protectia contra incendiilor:

Executantul si investitorul lucrarii au obligatia sa respecte prevederile din "Norme generale de protectia impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.

La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile "Normelor de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului, Indicativ P118/1999 O atentie deosebita se va acorda lucrarilor de ignifugare a acoperisurilor de lemn si tuturor elementelor de lemn. Se va respecta normativul 58/96.

INTOCMIT
ing. Parlea Virgil



A N T E M A S U R A T O A R E

OBIECT:01 DEVIZ:001 IDEM

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	TSA02C1	Sap.man.in spatii limit.sub 1m cu taluz vert.nespr.in pam.necoez.si sl.coez.adinc.<0,75m t.tare	MC	98.2000
002.	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	T	147.2000
003.	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	T	147.2000
004.	TRA01A01P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km	T	147.2000
005.	DA06A1	Strat agreg nat(balast)cilindr. cu funct. de rezist.filtranta,izol., aerisire, anticap. cu asternere manuala	MC	26.6000
006.	CB02A1	Cofraje pt.beton in elevatie din panouri re folosibile din scanduri, la ziduri drepte h= 0-3m,incl.sprijinirile	MP	208.0000
007.	CA01D1	Turnare beton simplu in straturi de 3-20cm grosime la constructii cu h < 35 m(10173/32)	MC	49.6000
008.	DE16A1	Montarea la rigole, santuri a elem. pref. din beton armat cu volum pana la 0,02 mc/buc inclusiv(10823/2)	BUC	200.0000
009.	CC01C1	Montare armaturi din otel beton in fundatii continue,placi de radiere,cu distantieri din mase plastice	KG	720.0000
010.	AUTORA1103	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele.pana la 9,9 tf 1 schimb	ORA	22.0000
011.	ACA11G1	Montare teava pvc tip 3(m) in pamint,in exteriorulcladirilor,avind dn 210	M	8.0000

